

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼伦贝尔市医院康复科理疗室制作

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011207001001	不锈钢玻璃隔断墙	1、安玻璃部分深灰色方管主框架80*80，副管40*40，小方管15*15*1.2壁厚，玻璃间立柱采用50*50*1.0壁厚方管 2、8mm厚钢化玻璃	m2	102.3	382.88	39168.62
2	010805004001	全玻自由门	玻璃单开门	m2	1.98	730.90	1447.18
3	011205001002	墙、柱面装饰板	渐变膜粘贴，喷绘图案、颜色及标语	m2	72.6	57.60	4181.76
4	011205001003	墙、柱面装饰板	1、轻钢龙骨 2、双面细木工板基层 3、双面木饰面墙面板	m2	23.1	343.14	7926.53
5	011302004001	通风格栅	成品铝合金通风格栅安装	m2	2.57	310.90	799.01
6	011403001001	抹灰面油漆	室内造型顶棚刮腻子1遍、刷乳胶漆2遍	m2	57	28.93	1649.01
7	011104002001	竹、木(复合)地板	室内防烫1.2cm厚复合地板，铺在原有地砖地面上	m2	60	136.01	8160.60
8	030502003001	双绞线缆	超六类网线	m	100	5.16	516.00
9	030412001001	配管	DN15镀锌管	m	100	15.02	1502.00
10	030413014001	插座	五孔插座	套	1	28.16	28.16
11	030413014002	插座	九孔插座	套	1	50.69	50.69
12	030412004001	配线	BV2.5mm² 塑铜线	m	30	4.46	133.80
13	030412001002	配管	DN15镀锌管	m	30	15.02	450.60
14	030904001001	点型探测器	原有感应器挪位置	个	2	49.74	99.48
15	030413002001	装饰灯	原有应急灯挪位置	套	4	29.62	118.48
16	030412004002	配线	BV2.5mm² 塑铜线	m	12	4.46	53.52
17	030412001003	配管	DN15镀锌管	m	12	15.02	180.24
本页小计							66465.68
合 计							66465.68

