

工程名称： 呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技
病房楼供暖管道改造

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人 ： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人 ： (签字及盖章)

编 制 单 位 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

招 标 人 ： (盖章)

法定代表人
或其授权人 ： (签字或盖章)

编 制 时 间 ：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼
供暖管道改造

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
		主管道					
1	031001004001	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN100 3. 高度:4.5m 4. 安装部位:室内	m	36		
2	011405001001	墙面保护	1. 名称:施工墙面保护	m2	5		
3	011103001001	地面保护	1. 名称:施工地面保护	m2	5		
		五楼					
4	031001004003	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内	m	128		
5	031001004007	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:吊顶内	m	23		
6	031004001001	铸铁散热器拆除	1. 类型:铸铁散热器 保护性拆除、清洗 2. 规格:25片/组 3. 安装方式:挂式	组	23		
7	011405001002	墙面保护	1. 名称:施工墙面保护	m2	96		
		四楼					
8	031001004004	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内	m	128		
9	031004001003	铸铁散热器拆除	1. 类型:铸铁散热器 保护性拆除、清洗 2. 规格:25片/组 3. 安装方式:挂式	组	23		
10	011405001003	墙面保护	1. 名称:施工墙面保护	m2	96		
		三楼					
11	031001004005	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内	m	128		
12	031004001005	铸铁散热器拆除	1. 类型:铸铁散热器 保护性拆除、清洗 2. 规格:25片/组 3. 安装方式:挂式	组	23		
13	011405001004	墙面保护	1. 名称:施工墙面保护	m2	42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼
供暖管道改造

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		二层					
14	031001004006	焊接钢管拆除	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:室内	m	3.2		
15	031004001007	铸铁散热器拆除	1. 类型:铸铁散热器 保护性拆除、清洗 2. 规格:25片/组 3. 安装方式:挂式	组	1		
16	011405001005	墙面保护	1. 名称:施工墙面保护	m2	3		
		安装					
		主管道					
17	031001004002	焊接钢管安装	1. 材质:焊接钢管（厚壁） 2. 规格:DN100 3. 高度:4.5m 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6. 安装部位:室内 7. 介质:热媒	m	36		
18	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆白瓷漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	12.89		
		五楼					
19	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热媒	m	128		
20	031001002006	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:吊顶内	m	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼
供暖管道改造

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	69		
22	031004001002	铸铁散热器	1. 类型: 铸铁散热器 安装 利旧 2. 规格: 25片/组 3. 安装方式: 挂式	组	23		
23	031301004001	成品支架	1. 名称: 成品金属管卡 2. 规格: DN25	套	23		
24	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 白瓷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	13.47		
25	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数: 涂料两遍	m2	12		
		四楼					
26	031001002002	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 热媒	m	128		
27	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	69		
28	031004001004	铸铁散热器	1. 类型: 铸铁散热器 安装 利旧 2. 规格: 25片/组 3. 安装方式: 挂式	组	23		
29	031301004002	成品支架	1. 名称: 成品金属管卡 2. 规格: DN25	套	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼
供暖管道改造

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:白瓷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	13.47		
		三楼					
31	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热媒	m	128		
32	031002001003	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	69		
33	031004001006	铸铁散热器	1. 类型:铸铁散热器 安装 利旧 2. 规格:25片/组 3. 安装方式:挂式	组	23		
34	031301004003	成品支架	1. 名称:成品金属管卡 2. 规格:DN25	套	23		
35	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:白瓷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	13.47		
		二层					
36	031001002004	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:热媒	m	3.2		
37	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼
供暖管道改造

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区
医技病房楼供暖管道改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 呼伦贝尔市人民医院肿瘤
院区医技病房楼供暖管道改造

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
1.4	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.5	011601011001	夜间施工增加费			
1.6	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.7	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼供暖管道改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤
院区医技病房楼供暖管道改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼供暖管道改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：呼伦贝尔市人民医院肿瘤院区医技病房楼
供暖管道改造

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]